

拾い出し書の印刷

系統別に集計に集計した物を印刷します。

拾い出し一覧表(階・系統)

工事名称 (空白)

工種名 電灯コンセント設備工事

| 品名 | 規格 | 施工条件 | 拾い数量 | | | | | | | 引込幹線 | |
|----------------|---------------------------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 硬質ビニル電線管 | VE-16 | | 3.94 | | | | | | | | 3.94 |
| " | VE-36 | | 8.29 | | | | | | | | 8.29 |
| 600V IV 電線 | IV 2.0mm | | 10.00 | | 8.55 | | | 1.45 | | | |
| VV-Fケーブル | VV-F 1.6-2C | | 134.90 | 7.36 | 62.27 | 24.86 | 26.03 | | 10.92 | | 3.46 |
| " | VV-F 1.6-3C | | 22.61 | 8.09 | 7.10 | 3.94 | 3.48 | | | | |
| " | VV-F 2.0-2C | | 31.66 | | 2.60 | 3.59 | 7.07 | 4.67 | | 13.73 | |
| 600V CV ケーブル | CV 2° -3C | | 10.23 | | | | | 10.23 | | | |
| 600V VV-R ケーブル | VV-R 22°-3C | | 8.29 | | | | | | | | 8.29 |
| PVC ケーブル | PVC 0.75° -2C | | 11.37 | 11.37 | | | | | | | |
| PVCケーブル | " | | 3.94 | | | | | | | | 3.94 |
| 電灯分電盤 (ニューコスモ) | ELB3P 60AF MCB2P30AFx 8+0 | | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| ホームライト | FCL-30W+40W | | 1.00 | | 1.00 | | | | | | |
| " | FCL-32W+40W | | 1.00 | | 1.00 | | | | | | |
| ウォールライト | FL-20Wx1 | | 1.00 | | 1.00 | | | | | | |
| " | FL-40Wx1 | | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| シーリングライト | FCL-30Wx1 | | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| " | FCL-32Wx1 | | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| " | FCL-40Wx1 | | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| " | IL-40W | | 3.00 | | | 3.00 | | | | | |
| " | IL-100W | | 2.00 | | | 2.00 | | | | | |
| コードペンダント | " | | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 埋込コンセント樹脂P | 2P15Ax2 | | 9.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | | | |

拾い出し書の印刷

資材を集計した物を印刷します。

資材集計表

工事名称 (空白)

| 中分類 | 品名 | 規 格 | 拾い・数量 | 単 位 |
|----------|----------------|---------------------------|--------|-----|
| 電線管・付属品類 | 硬質ビニル電線管 | VE-16 | 3.94 | m |
| " | " | VE-36 | 8.29 | m |
| " | TLチューブ <未来工業製> | TC-16 | 9.13 | m |
| 電線類 | 600V IV 電線 | IV 2.0mm | 10.00 | m |
| " | VV-Fケーブル | VV-F 1.6-2C | 134.90 | m |
| " | " | VV-F 1.6-3C | 22.61 | m |
| " | " | VV-F 2.0-2C | 31.66 | m |
| " | 600V CV ケーブル | CV 2° -3C | 10.23 | m |
| " | 600V VV-R ケーブル | VV-R 22°-3C | 8.29 | m |
| " | 同軸ケーブル | ECX 5C-2V | 5.90 | m |
| " | PVC ケーブル | PVC 0.75° -2C | 11.37 | m |
| " | PVCケーブル | " | 3.94 | m |
| " | 導 入 線 | 1.2mm ビニル被服鉄線 | 9.13 | m |
| 分電盤・端子盤類 | 電灯分電盤 (ニューカム) | ELB3P 60AF MCB2P30AFx 8+0 | 1.00 | 面 |
| 照明器具類 | ホームライト | FCL-30W+40W | 1.00 | 台 |
| " | " | FCL-32W+40W | 1.00 | 台 |
| " | ウォールライト | FL-20Wx1 | 1.00 | 台 |
| " | " | FL-40Wx1 | 1.00 | 台 |
| " | シーリングライト | FCL-30Wx1 | 2.00 | 台 |
| " | " | FCL-32Wx1 | 1.00 | 台 |
| " | " | FCL-40Wx1 | 3.00 | 台 |
| " | " | IL-40W | 3.00 | 台 |
| " | " | IL-100W | 2.00 | 台 |
| " | コードペンダント | " | 1.00 | 台 |